	NOTRE DAME DE BOISSET Aménagement des espaces extérieurs de la salle des fêtes Phase DCE - Lot n°1 (VRD)				TRANCHE FERME
Codes	**DESIGNATION DE L'OUVRAGE**	**Unité**	**Quantité**	**Prix Unitaire**	**Prix total H.T.**
	INSTALLATION DE CHANTIER		-		**0,00 €**
I1	*Documents préparatoires et installation de chantier*	*forf*	*1,00*		***0,00 €***
I2	*Intervention Géomètre Plan EXE / Implantation*	*forf*	*1,00*		***0,00 €***
I3	*Signalisation de chantier*	*forf*	*1,00*		***0,00 €***
I4	*Panneau d'information*	*forf*	*1,00*		***0,00 €***
I5	*Dossier de récolement*	*u*	*1,00*		***0,00 €***
	TERRASSEMENTS		-		**0,00 €**
	Travaux préalables aux terrassements		-		
T1	*Abattage et dessouchage d'un arbre*	*u*	*1,00*		***0,00 €***
T2	*Abattage et dessouchage d'un arbuste*	*u*	*1,00*		***0,00 €***
T3	*Arrachage d'une haie*	*ml*	*9,00*		***0,00 €***
	Dépose et repose de Panneaux		-		
T4	*Panneau jeux d'enfants*	*u*	*1,00*		***0,00 €***
	Dépose de mobilier		-		
T5	*Jardinière*	*u*	*1,00*		***0,00 €***
T6	*Clôture agricole*	*ml*	*180,00*		***0,00 €***
T7	*Gazon synthétique sous jeux*	*m²*	*105,00*		***0,00 €***
	Dépose et repose de mobilier		-		
T8	*Banc*	*u*	*2,00*		***0,00 €***
T9	*Cage de foot (2m x 1,5m)*	*u*	*2,00*		***0,00 €***
T10	*Jeux pour enfants (toboggan, etc)*	*u*	*3,00*		***0,00 €***
	Terrassements (déblais / remblais)		-		
T11	*Déblais en terrains de toutes natures*	*m3*	*564,00*		***0,00 €***
T12	*Mise en remblais*	*m3*	*270,00*		***0,00 €***
T13	*Remblais GNT 0/150 (ou purges)*	*m3*	*50,00*		***0,00 €***
	Terre végétale		-		
T14	*Décapage terre végétale 0,20m*	*m²*	*2 780,00*		***0,00 €***
T15	*Mise en œuvre terre végétale stockée sur site*	*m²*	*515,00*		***0,00 €***
	VOIRIE		-		**0,00 €**
	Travaux préliminaires de chaussée		-		
V1	*Découpage enrobé à la scie circulaire de 0 à 10 cm*	*ml*	*16,00*		***0,00 €***
V2	*Rabotage de chaussée revêtue de 0 à 10 cm*	*m²*	*5,75*		***0,00 €***
V3	*Réglage compactage fond de forme*	*m²*	*2 320,00*		***0,00 €***
V4	*Géotextile protection anti-contaminante Densité 200 gr/m2*	*m²*	*2 320,00*		***0,00 €***
	Grave non traitée		-		
V5	*Grave 0/60 forme ou fondation*	*m3*	*290,00*		***0,00 €***
V6	*G.N.T. 0/31.5 fondation ou base*	*m3*	*60,00*		***0,00 €***
V7	*G.N.T. 4/31.5 réglage sous espace drainant*	*m3*	*85,00*		***0,00 €***
V8	*Sablon 0/4 mise en œuvre manuelle ép= 7cm*	*m3*	*69,00*		***0,00 €***
	Revetement de surface bitumineux		-		
V9	*Couche d'imprégnation*	*m²*	*320,00*		***0,00 €***
	Béton Bitumineux semi grenu 0/10		-		
V10	*Epaisseur de 0,05 m*	*t*	*51,00*		***0,00 €***
	MACONNERIES		-		**0,00 €**
M1	*Dépose de bordures*	*ml*	*26,00*		***0,00 €***
M2	*Dépose de pavés et stockage*	*m²*	*24,00*		***0,00 €***
	Bordures et caniveaux béton		-		
M3	*Bordure CR1*	*ml*	*85,00*		***0,00 €***
	Maçonnerie		-		
M4	*Pavés comme existant*	*m²*	*115,00*		***0,00 €***
M5	*Pavés comme existant (péalablement déposés et stockés)*	*m²*	*6,00*		***0,00 €***
	Pavés poreux		-		
M6	*Pavés Rose 20 x 30 cm (Alkern ou similaire)*	*m²*	*33,00*		***0,00 €***
	SIGNALISATION		-		**0,00 €**
	Signalisation horizontale		-		
S1	*Symbole PMR*	*u*	*2,00*		***0,00 €***
	Signalisation verticale normalisée		-		
S2	*Panneau B6d+M6h « Place de parking réservée PMR »*	*u*	*1,00*		***0,00 €***

	RÉSEAUX		-		**0,00 €**
	Fouille pelle mécanique ou main		-		
R1	*Jusqu'à 1,30 m de profondeur*	*m3*	*25,0*		***0,00 €***
	Remblaiement de fouille		-		
R2	*Grave non traitée 0/60*	*m3*	*10,00*		***0,00 €***
R3	*Grave non traitée 0/31.5*	*m3*	*5,00*		***0,00 €***
R4	*Gravillon 6/10*	*m3*	*11,00*		***0,00 €***
R5	*Grillage avertisseur EP*	*ml*	*21,00*		***0,00 €***
R6	*Grillage avertisseur ELEC*	*ml*	*18,00*		***0,00 €***
	Fourreaux PVC rouge		-		
R7	*PVC Ø 110 mm rouge*	*ml*	*18,00*		***0,00 €***
	Bouche d'égout / Grille d'avaloir		-		
R8	*Regard béton 40*40 + Grille plate 50*50 de PAM ou similaire*	*u*	*1,00*		***0,00 €***
	Canalisation P.V.C Assainissement		-		
R9	*PVC CR16 Ø 200 mm (grilles)*	*ml*	*21,00*		***0,00 €***
	Autres		-		
R10	*Curage de la mare*	*m²*	*253,00*		***0,00 €***
R11	*Ouvrage de régulation du bassin de rétention*	*forf*	*2,00*		***0,00 €***
R12	*Clapet anti-retour Ø 200 mm*	*u*	*2,00*		***0,00 €***
	TOTAL TRAVAUX TRANCHE FERME € HT		**-**	**0,00 €**	
	TVA 20%		-	0,00 €	
	TOTAL TRAVAUX TRANCHE FERME € TTC		-	0,00 €	